



Pachuca de Soto, Hidalgo, 28 de abril de 2025

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-008**

**C. Lorena García Cázares**  
**Presidenta Municipal de**  
**Tulancingo de Bravo, Hidalgo**  
**Presente**

En atención a la(s) solicitud(es) PMTB/LGC/170/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01433220-C085-1194688

**ATENCIÓN**  
**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**  
Rze1+Jr50hNXuoXoKLdUdEjbmOoMIWgmTfZ24FGH7gGeqhuUOjlbUQIUMiqYNWgwGv/QMbxc07U2BF  
FYBhmyaYMH4EKXcXRv8pVwRPastjxChAtoTgllm4EuKc7F2nWkspZ253d2ZQJE+Y4S8cCaLn2  
kgxcsgpvzcBy8582RPFZSfJFyeGwRQlgAv+VFqB8IHxQhmPEsQI9Q0crU4gXVjEh9IWHh5UK3xw  
UMI45CUnACOAUAkVcOmzZ2LNMh7DN7HqBSSPk+0TlicEFXgJcQg2iDKaq/SPOVj8SDep8PA+7  
I43aFFPmhaUmoBLC1VsegLw99GDhUw==  
RAVE650514LW4 05/05/2025 03:00:12 p. m.  
**JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /**  
KT12J7MbUorP4mWMy9W7dyhsuPywPdBV3KvMarN0JNpPbk0eDwURjehmPSD1VZfByBfHCNMN1  
7Qr7Tte5ygeZVNNHndAofc1YPJcvDXIA20CQcy+kG12AmTw9hNnXoT+xVZliJCswpVvN3PoUng  
cb3Z2XEvdzJzTDFy8DQIMVMRfIMJh0HL7mhRaQvUQ81qE2Pg6UASCC0i0IEUZACSI06W0Soqu  
GchHszDOPjFK4ISmEbyRkDakNhlzcnu6BpwY2VJWloYBk4HTmVDVG+Q2+imXLVbi4XGILNGCZGU  
SS77OOE0dOogeEb4yKJGUmhjdq2wZ1g==  
OEEA860923L9A 05/05/2025 02:41:53 p. m.

**ACUSE DE RECIBIDO**  
**SACL6001059Y0- LORENA GARCÍA CÁZARES**  
hzBvVuL2z0jQ+Nk+Eop4NIRNa4F9Xh9RRUbE2gXq8wUM11Yr87rKRKn+dtplYu8Z7dVHOYbmJSQ50  
qNxbiBoXdgUuyjCUBxsJXrX7ZdPPY8WBU0x8XU4ueDqiuELD7rHNadWxMwFJAXBxGGCychHF8Vi+  
pKVlOPJZV8fqsAHK/OlinG4Uxu0ZVikQv9mGNidd6QMnz+AAvqT459+UJKoKLSGa8I5hw9bPMh0  
a8V0sVgVcVFRPE2s8a8e9ILB4jd+7TbujWK1Qy8v80mw2ZidC0trfzopY1Jn0p8+SvqT18Z22  
OHwd5BANGI7QHEoK6Ghc9VHKLxp89Zg==  
GACL6001059Y0 06/05/2025 11:23:19 a. m.



**ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-008**

**MUNICIPIO:** Tulancingo de Bravo

**ZONA PRIORITARIA:**

HOJA No.: 7

**REGION:** 02 Tulancingo

**INSTANCIA EJECUTORA:** Tulancingo de Bravo

FECHA: 28 de abril de 2025

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

| PROGRAMA/<br>SUBPROGRAMA                                               | NO. OBRA<br>O<br>ACCION | NOMBRE Y DESCRIPCION<br>DE LA<br>OBRA O ACCION                                                                                                                                                                            | F. INI<br>F. TER         | LOCALIDAD  | COSTO TOTAL    | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) |                |               | METAS TOTALES     |          | NO.<br>BENEF. | MOD.<br>EJEC. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
|                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                           |                          |            |                | SUMA                       | MUNICIPAL      | PARTICIPANTES | U.M.              | CANT.    |               |               |
| SI2. Pavimentación en<br>Colonias Populares<br>10. Concreto Hidráulico | 2025/FAISM07701         | Construcción de<br>Pavimentación Hidráulica en<br>Calle Paralela a Viana Entre<br>Calle Blvd. Miguel Hidalgo y<br>Carretera México-Turpan<br>Colonia Rancho Santa Clara,<br>Municipio de Tulancingo de<br>Bravo, Hidalgo. | Abril 2025<br>Julio 2025 | Tulancingo | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00             | \$2,000,000.00 | \$0.00        | Metro<br>Cuadrado | 1,985.57 | 200           | C             |

[illegible]



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA



## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-008

**MUNICIPIO:** Tulancingo de Bravo

**ZONA PRIORITARIA:**

FECHA: 28 de abril de 2025

**REGIÓN:** 02 Tulancingo

**INSTANCIA EJECUTORA:** Tulancingo de Bravo

Página 1 de 4

| No. OBRA<br>O<br>ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/FAISM077011        | <p><b>Construcción de Pavimentación Hidráulica en Calle Paralela a Viana Entre Calle Blvd. Miguel Hidalgo y Carretera México-Tuxpan Colonia Rancho Santa Clara, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.</b></p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2 y menores a 1,200 m2; incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (Medido compacto)</p> <p>009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 3) para 95%.</p> <p>009-F.08 Agua empleada para compactación.</p> <p>009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías.</p> | <p><b>\$2,000,000.00</b></p> <p>1,498.97 M2</p> <p>599.59 M3</p> <p>299.79 M3</p> <p>89.94 M3</p> <p>107.93 M3-KM</p> |

MASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

[illegible]



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA



## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-008

**FECHA:** 28 de abril de 2025

**INSTANCIA EJECUTORA:** Tulancingo de Bravo

Página 2 de 4

[illegible]



## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-008

**MUNICIPIO:** Tulancingo de Bravo

**ZONA PRIORITARIA:**

**ZONA PRIORITARIA:**

**INSTANCIA EJECUTORA:**

Tulancingo de Bravo

**FECHA:** 28 de abril de 2025

**REGIÓN:** 02 Tulancingo

Página 3 de 4

| No. OBRA<br>O<br>ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107.93   | M3-KM |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                         | 009-1.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |
|                         | Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: alambre recocido no. 18, material, mano de obra y herramienta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,498.97 | M2    |
|                         | Piso para pavimento de concreto premezclado de 20 cm. de espesor $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ , t.m.a. 3/4", rev. 10 cm., a tiro directo color natural acabado superficial con peine metálico; incluye: concreto premezclado $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ , t.m.a. 3/4", cimbra y descimbra metálica en el primer tendido a la altura del pavimento, colado, vibrado con regla vibratoria, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m <sup>2</sup> /lt., corte con disco a cada 3.00 m. en ambos sentidos, pruebas de laboratorio, limpieza final de la obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse) | 1,498.97 | M2    |
|                         | Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 599.59   | M3    |
|                         | Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,199.18 | M3-KM |

[illegible]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-008

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGIÓN: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

FECHA: 28 de abril de 2025

| CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. OBRA<br>O<br>ACCIÓN                                             | <p>suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de hierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de hierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.</p> <p>100 PZA</p> |