

Pachuca de Soto, Hidalgo, 24 de junio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-014

C. Lorena García Cázares
Presidenta Municipal de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PMTB/LGC/278/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 5,601,412.66 (Cinco millones seiscientos un mil cuatrocientos doce pesos 66/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01504948-CD85-1257621

ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
ROz0eBeENE/jwiz/5LRCVAk0U8D6siyaquNG4MnsFCPPiQ4J+R8GQ79M5p9YQ8y7wkS7NSWsZ9A38Fh
WWVicsLA/Mkypz+n82H0UkQSDi+9c+kCbcvX2VHf68ovrLZMpufrCMz58mWA9J88DhGc6g
pAZESvvaXCNUSaHwdaMz2akwKqulHn+ejlbtct8ITKOerpGSVZhn652g75EL9MT5lZrGrBj+EKw/6
dhnemC35n7bojdOVgJvdAs++PgJr6fbPKsVv9fE82uXjmyliocPe5QRZ+NAUhmHnGaCg+BI3
UMOJh4p0rkcxtGvYV8kmRurp8HK3DAA==
RAVE650514LW4 30/06/2025 03:26:16 p. m.
JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
Jw5sTWyB9U/BySns4ouwmkQ4gGeTsAYVfUOavJHL23rwsSDj8FylzPSPiQrk5lznW1G4WsY9AnB2m
VJqTz/ldD5gqxJ9dnXy0YL T84vqoaBBpul/QkF5FCHDAceE2crApvBbGsrGleQmyvr/MidJn8Dy
3mIXSE09MahaCXYnSBkPYLCdsPrq9VUAzqWqFbjy++s/Pq+ZlZsGubkMOc4F1538p2ka32rYxl
8Bf4TAsT9LihYxObXl/3oP5gb6kMhUzFCT3eTOJsrM5Z3p4jxhbn9x5CGb7W3ec8675CcaHAJ
FhS0XV18ZkYxOCZ9ICPAPkPd5QVmlSg==
OEEA860923L9A 27/06/2025 07:55:54 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
SACL6001059Y0- LORENA GARCÍA CAZARES
XVmkYaCGYcmHluUVDokAWUgXl/fj8uNfyUehoFUGrik+7TKA6gUgl/qn938aoUdwodjXywqgaYv
u8fNQJp2V/ISlyWD/4npVuZILLj8H73FdxKRsdnCs3GZUEyWc3i2i0tNokapNkPQH00MCo2ldy
Nfz3/2b20xwVZEUAztAHG5gS12ToxTgsoIbR74B6jgT1rKXj1cpzDZ+OZCapJdLnSjOQoo7PoyS
mpkshuOTI8Ib8cFqA4HEZxia9BIDx97P/QDKDFgSVQm+KkEiFX/KSnCE2rXm1MwspLCjSEgcsrdNQ
ONbrnk2eetdW9bMshihGFBchIHPUIng==
SACL6001059Y0 02/07/2025 12:12:08 p. m.



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-014

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 24 de junio de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

Página 1 de 11

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM077019	<p>Construcción de Pavimentación Hidráulica con Guarniciones en Av. Javier Rojo Gómez de Pavimento existente a Calle Dalias y Pavimentación Hidráulica, Guarniciones y Banquetas en Calle Dalias entre Av. Javier Rojo Gómez hasta Calle Ciruelos, en la Colonia Javier Rojo Gómez, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo.</p> <p>Demolición a mano de concreto hidráulico simple en firmes y pisos; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.</p> <p>Tala de árboles incluyendo derriba, desrame, acarreos internos y todos los cargos, perímetro medio a un metro del N.T.N. de 0.50 a 0.80 m. de diámetro, considerando que el trabajo se realizará en zona urbana por lo que el árbol tendrá que ser seccionado en varias partes para evitar daños a predios vecinos</p> <p>Extracción de tocones, incluye: excavación, desentraice, acarreos internos, perímetro medio a un metro del N.T.N. de 0.50 a 0.80 m. de diámetro</p> <p>Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Acarreo Kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p>	<p>\$2,910,444.54</p> <p>5.25 M3</p> <p>1.00 PZA</p> <p>1.00 PZA</p> <p>5.25 M3</p> <p>7.88 M3-KM</p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
 99283aUChy7AV0dZ1jZu0u3d52Ggn0z3ACkNvd0m7e9iIVGhu02UxHdJ8y0rVzZGJmISeLd9s6wQ
 99283aUChy7AV0dZ1jZu0u3d52Ggn0z3ACkNvd0m7e9iIVGhu02UxHdJ8y0rVzZGJmISeLd9s6wQ
 le43X08DlCaVNT+Y9BdeEzCSAhWf88ulQdZTOcS+1f03PUZ+EA34yWwDd1e0K7L
 MGGD+7mk4eUOh458DDZSX3nuLWUM7DleCNe0nSNow6QuiTYNIESB2GhghHD8q5WmV9khy03+2
 6TLgWdab2DKPZ+q39pXA1IABP9zdB9w==
 TAVA870716374_24/06/2025_06:34:09 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-014

FECHA: 24 de junio de 2025

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

Página 2 de 11

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto)</p> <p>Acarreo Kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Acarreo a ter. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm², con una sección de 15 x 20 x 40 cm., acabado con volteador en ambas aristas; incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y aplicación de pintura de tránsito marca COMEX (hule clorado-alquidal) en guarniciones (0.35 m2 de desarrollo); incluye: limpieza y preparación de la superficie, mano de obra y herramienta.</p> <p>Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Excavación en zanja por medios mecánicos en material seco clase II, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).</p>	<p>25.34 M3</p> <p>38.01 M3-KM</p> <p>25.34 M3</p> <p>422.23 M</p> <p>422.23 M</p> <p>169.15 M2</p> <p>16.92 M3</p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

9pZB3aUCvry7AWdCzHjZou3S0z5Gpncz4CkXivdKcn7reagIivGhuC2UxkHdJ8yrvZz6JmISelLd6gcwQ
k3E3K08EDICaVNT+Y8IB6EzC6AInWVF68kUdQdZTOcS+1fT9Pluz+e3u3ayWwDd1t5QK7LY
MOGD+7nk4eUOH6458DDXSX3mul.WUM71DacNeeOnSNowW6quiTYNIESB2GhghHD66VAMNv8kty03+2
6TLqWdadZdKfZ+q3pXAIABP9zd89wz=
TAVA870718374 24/06/2025 05:34:09 p. n.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-014

FECHA: 24 de junio de 2025

ZONA PRIORITARIA:

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

REGIÓN: 02 Tulancingo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2 y menores a 1,200 m2; incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto)</p> <p>Acarreo Kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>009-F.02 compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 3) para 95%</p> <p>009-F.08 Agua empleada para compactación.</p> <p>009-1.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías</p>	<p>735.90 M3</p> <p>1,103.85 M3-KM</p> <p>735.90 M3</p> <p>420.51 M3</p> <p>126.15 M3</p> <p>643.37 M3-KM</p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
 boZBaUCyYAV0Cz1jZu0SD5zGnczDACRvIk0m7e4qjVtGhu02UXh3f8y0nzZG-MlSailc6b0wQ
 gh-HMwVamw5d42lM9XVbuds770fmbxXlDzpcXrQdMjTHYP6sKzZFE99ymkndk0Kt
 lE6SK0BDlCaVnTtYl8nES22ZpAlUUM7lDcNc0nS0NwWlquTYNES82ChgH06q5VMIvK0j03+2
 ETlGM0a020pZ-430pXA1MABP2e69w#=
 TAV/870716374_24/06/2025_05:34:09 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-014

FECHA: 24 de junio de 2025

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<p>Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escorbros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.</p> <p>Adquisición de base hidráulica de 1 1/2" a finos (L A B.) proveniente del banco Minera Tepeapulco, S.A. de C.V. ubicada en Carretera Federal Pachuca-Cd. Sahagún, municipio de Tepeapulco, incluye: carga.</p> <p>Acarreo Kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p> <p>Acarreo a Ter. Km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p> <p>086-E.02 Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: b) de bases: 1) cuando se emplee un material pétreo: b) compactado al 100%</p> <p>009-F.08 Agua empleada para compactación.</p>
	5.00 PZA
	420.51 M3
	15,138.36 M3-KM
	420.51 M3
	420.51 M3
	126.15 M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
boZB3aUCvYAVbCz11ZbISD5zGnczdACkNvKkM7e4qilVGNU02UXH3ByorvZGJMISeilCg9bWQ
8jH+MwVarmw5d42M9XVbUds7Y0-nBmX/DzpcYxTKMjYHVP*SK2DVpdhimmR0wdJk0FUVkq
leJ33K06DCaVNT-Y5t0leEzC6AhWf8kUcGdD2T0cGv+Tt9Puz+Evav3dyWwh0qtaCK7LV
MCGD+7nkeuOHg458DDZ3XGduLWUM7JDeCNedOnSNowJGquTYNtESBzCgH0b6qVlirv3ky03+2
61LgW08z0z0kF+q3g9XV1V0z3z9w=
TAY6r0716374 24/06/2025 05:54:09 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-014

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 24 de junio de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<p>643.37 M3-KM</p> <p>009-1.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías</p> <p>2,098.65 M2</p> <p>Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: alambre recocido no. 18, material, mano de obra y herramienta.</p> <p>2,098.65 M2</p> <p>Piso para pavimento de concreto premezclado de 15 cm. de espesor $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, T.M.A. 3/4", rev. 10 cm., a tiro directo color natural acabado superficial con peine metálico, incluye: concreto premezclado $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, T.M.A. 3/4", cimbra y descimbra metálica en el primer tendido a la altura del pavimento, colado, vibrado con regla vibratoria, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m²/lt, corte con disco a cada 3.00 m. en ambos sentidos, pruebas de laboratorio, limpieza final de la obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse)</p>

ASTRID JOBELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 boZB3aUCrYAWVdCz1IZbuSD5zGpcczdACKnVdKm7e4gIVGNuOZUXH3ByorvZGJmISaILd99wQ
 sjH+MwVamwS442M9XVvBuds7Y04nbxhXkDzpcYtDMjYVHPxSKZDV1pahlmRlOwdJkDFUvkq
 l6J3K08DlCaVNT-y9tbfEzC6AhhWFFq8kuiGqkDZT0oG5+1GT9PUZ-EaV33yWwdq1aCK7LY
 MQGD+7rkkedOJg458DDZS33mULUM7D8cNecOInSNowlEquTYNESBZ6ZghHDq65VmlV9Kny03+2
 6TglWdarZdRZ+q58pX4TAEp9z688aw==
 TAVAB/0776374-24062025 06:34:09 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-014

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo ZONA PRIORITARIA: - FECHA: 24 de junio de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<p>Acarreo Kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 3) para 95%</p> <p>009-F.08 Agua empleada para compactación.</p> <p>009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalme, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías</p> <p>Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombro fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.</p> <p>Adquisición de tepetate L. A. B., proviene del banco "Pizarrín", ubicado en Carretera México-Tulcan km. 132, incluye: carga.</p>
	<p>2,178.36 M3-KM</p> <p>394.58 M3</p> <p>118.37 M3</p> <p>651.04 M3-KM</p> <p>3.00 PZA</p> <p>394.58 M3</p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

67L9Wd2DKFZ-q3ppXA11ABPaZdB9w==

TAVA870716374_24/06/2025_05:34:09 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-014

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 24 de junio de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p> <p>Acarreo Kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p> <p>086-E.02 Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: b) de bases: 1) cuando se emplee un material pétreo: a) compactado al 95%</p> <p>009-F.08 Agua empleada para compactación.</p> <p>009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías</p> <p>Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/0-10; incluye: alambre recocado No. 18; material, mano de obra y herramienta.</p>	<p>394.58 M3</p> <p>17,203.69 M3-KM</p> <p>394.58 M3</p> <p>118.37 M3</p> <p>651.04 M3-KM</p> <p>1,982.23 M2</p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
boZB3aUCnyYAMBCz1I2buSD5zCgnzdaACKGvYdK7e4glvGNu02U4H3I8yovZzCJMISeLd96ow
sH-MWavmw542M9XVBU6s7Y04rBxN4DzpeYXtOMlYHvP5SK2DvY1pdmnmKowidkdfUVKq
MJSK06DcaVN1-F9b0E1S3obanVvF9bku0gdZT06Gv-rdISFuz-FES33yWwDq18dKdCLY
6TL9MD42DpZ743gpX2A11aSPz889e==
TAVA617016374 24/06/2025 05:34:09 p. m.

