



Pachuca de Soto, Hidalgo, 8 de septiembre de 2025

HACIENDA-V-FAPFM/GI-2025-077-004

C. Lorena García Cázares
Presidenta Municipal de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PMTB/LGC/448/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios**, la cantidad de **\$ 5,900,000.00 (Cinco millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01612055-C085-1352990

ATENCIÓN

MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

JORVwg+7ckcPbNCGIHCsILvBEQgGax6mY3UebfzTMVEGaPQuNFQJbJJ+HrkW+L5nYd9LCcHa2pr/K
2EohQIZnDOOra0HGiz1caefSHIOZNaZx0nMo9jaI+ZqBEXRnV4dHRHfscxyxveJvd5LZ8Kh0bu
w6WxwMANefoldidigUJ2hcQNKkBatfInMOp6IVu6kLDyKf03Rby8+1k4dJLcA8NHLoQdaQPgNOhy
Y943H4owNKO6YIDhckZUFWLwv6WpRM08eCxmH4V0jDc6fa3qZV4LrIqmEG5eyaBFusgKQzD2tVL
XomeZnVgfmYy0gyNnU2nZaDBHx9wg==
RAVE650514LW4 18/09/2025 09:02:38 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

N8iAdNMWesyoThVsOF9OXyWQWUqs5PXL0Ace2WT73G4UjERuId16KaGKQu8KYbG9xg59ZyaRm69EKvA
G3HhA4khIKC+CD+nh5p5b9epre7wJpXkZom19q+GQvq5EIXOx/Ceb7Iu9980hRKdUafAZHzJ
MNLhXmK4BAOMnIjAgzZ/cRS2rAU891VLdsC03waIOO7zVJEVRxTBWjpcCT7fNR8T+Yy/bYsmoNeF
HM7qTRQOdGVQJ6p8+eMSH+hnJ4XNNna61A5V9VdSquF3lrooESMucc72hg0Y3yJQAu1Gx/BqyTa
+VPxu877TO8lrzqMnQPoyJZ906YzmIq==
OEAE860923L9A 15/09/2025 05:18:44 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GACL6001059Y0- LORENA GARCIA CAZARES

eTD2SYZTaoR4c8JHJCv3ZMvi0vIv1x9oP24cipY3F1X9aL17AyczwNQXadmEBNh6WY9OquGYF7J1w
32MRmurHlrmv3jpoSSfp8v444Qe+XRoibodtU/07XfekQSBgQA0iCobwbajj5uLhCLEY/8Lu0Bml
QV0IZdRP4xzhgWe3L0a5b3u0IN9rD4Q5YT3JWkwTV/II/2Ht1YI0CrRNIDJiWb/HO5aapOobz3Lchk
gemplR74En1IIXgLi0HjhUVTOF3p6Gxv3+M+wpGca9RO5H6KYFZQOZg5HmHdJ2ghKNS0NLG4F
Gsf5gOzNJ4EKMuxCYLSLUTcPg/+VQFw==
GACL6001059Y0 19/09/2025 08:54:43 a. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAPFM/GI-2025-077-004

MUNICIPIO:

Tulancingo de Bravo

REGION:

02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

FONDO:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

HOJA No.:

1

FECHA:

08 de septiembre de 2025

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O SUBPROGRAMA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S31 Electrificación 10. Zona Urbana	2025/FAPFM/077001	Rehabilitación de Alumbrado Público en Camellón de Acceso Principal en la Carretera México-Tlaxpan, a Partir de la Joya Hacia Hospital General, Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo.	Septiembre 2025 Diciembre 2025	Tulancingo	\$5,900,000.00	\$5,900,000.00	\$5,900,000.00	\$0.00	Poste	163.00	5285	C
TOTAL:						\$5,900,000.00	\$5,900,000.00	\$0.00				



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

FECHA: 08 de septiembre de 2025

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

Página 1 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
2025/FAPFM077001	Rehabilitación de Alumbrado Público en Camellón de Acceso Principal en la Carretera México-Tuxpan, a Partir de la Joya Hacia Hospital General, Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo. Retro y reubicación de poste metálico de alumbrado público de 9 y 12 m. de altura; Incluye: retiro de su base piramidal con grúa Hiab, retiro de brazos con luminaria de la percha, retiro de cable, colocación del poste retirado al pie de la base piramidal, mano de obra y herramienta. Excavación a mano, material seco tipo I, todas las zonas; Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto) Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto) Acarreo kms. subsiguientes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)
	COSTO \$5,900,000.00 163.00 PZA 16.14 M3 16.42 M3 32.28 M3-KM

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
CQYQY9Dna6sbjTUXWl10HrURKwC+K4K2T1d9jCmVnWYR5EAMw+g+1K1mmTf6zjPPpSY
ZKUR10Yd6KsRrffYUxWl10HrURKwC+K4K2T1d9jCmVnWYR5EAMw+g+1K1mmTf6zjPPpSY
QYU9Y9Dna6sbjTUXWl10HrURKwC+K4K2T1d9jCmVnWYR5EAMw+g+1K1mmTf6zjPPpSY
KwC4BtK5gSmlEcmYm7Ta6VjD7Paq3O5GnueqDKwMTPoG7QZ6Nda6Ep8ralZ6P5f6RslLpZ
59U7V4o6BEE8VazS5CwUvVnR467XLA=

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2025-077-004

MUNICIPIO:

Tulancingo de Bravo

FECHA:

08 de septiembre de 2025

REGIÓN:

02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
No. OBRA O ACCIÓN	
	Suministro y colocación de poste metálico para alumbrado público altura máxima de iluminación de hasta 8.00 metros, primer sección prisma rectangular de 2.00m de altura 6" de ancho fabricado con placa de acero calibre 11 con ángulo en sus aristas de 1 1/2" x 1/8", segunda sección a base de PTR de 4"x 4" calibre 14; placa base de acero a-36 de 1/2" de 35cm x 25cm con barrenación a 19cm entre centros, con logotipo de la administración en la parte superior del poste; brazo para luminaria fabricado con PTR de 2" calibre 14 son una longitud máxima de 1.80 metros, incluye figuras de herrería tipo rizados con perfil cuadrado de 3/8". Incluye: material, cortes, tornillería, insumos, soldadura de acuerdo a especificaciones de acero AWS, aplicación de primario anticorrosivo y acabado en esmalte a color elegido por el cliente., mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocación de farola Led clásica IAM, Led de alta eficiencia 8 generación. Vida promedio de 150,000 h, supresor integrado, eficacia: 160 lm/w, POT. del sistema: 120 w, lumens tot.: 19,200 lm lm, 90-277 v, Incluye protector de descargas en serie pgdt secundario, + discharge tube gdt 20kv / 20ka tipo box con led indicador, color: 5k, óptica: 2m, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro e instalación de cable THW del # 12 de la marca Condumex, Incluye: material, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de base de concreto piramidal con medidas específicas de 1.00 x 0.80 x 0.40 m., con anclas de 3/4", Incluye: juego de anclas, cimbra, excavaciones, concreto, relleno, mano de obra, herramienta, equipo y puesta a pie de obra.
	163.00 PZA
	326.00 PZA
	5,285.00 M
	163.00 PZA

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2025-077-004

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGIÓN: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

FECHA: 08 de septiembre de 2025

Página 3 de 4

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
No. OBRA O ACCION	
	Suministro y colocación de fotocontactor de 2x40 a mod. 5404-s]. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.
	Registro eléctrico de 40 x 40 x 60 cm. (medidas interiores) a base de tabique rojo recocido; Incluye: aplanado en muros interiores, marco y contramarco metálico, tapa de registro de 40 x 40 cm. Con ángulo de 1" x 1/8", cama de grava de 6 cm. De espesor, materiales, mano de obra y herramienta.
	Suministro y tendido de poliducto anaranjado reforzado de 32 mm. (1 1/4"); Incluye: colocación, material, mano de obra y herramienta.
	Suministro e instalación de cable urd calibre 6 de aluminio subterráneo 2x1. Incluye: material, herramienta, equipo, conexión, mano de obra.
	Suministro e instalación de cable XLP 2x6+1x6 al 600 v tramo condume (1.00 m)au-1/2 alimentación de corriente. Incluye: cable XLP 2x6+1x6 al 600 v tramo condume (1.00 m); Cables de abrazadera de tubo tipo uña 1/2(2 pzas), tubo conduit pared delgada de 1 " (1.00 m); Coples de pared delgada de 1" (2.00 pzas); cinta de aislar # 33 negra, conduit lb serie 3 de 1" (1.00 pza); caja de acero cuadrada 4x4' voltek (1.00 pza); taquetes de 1/4" de plástico (4.00 pzas); pijas multiusos 8x11/2" (4.00 pzas), material, herramienta, conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.
	Suministro y colocación de conectores tipo h para cable cal. 6. Incluye: material, conexión, herramienta, mano de obra

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
OCYQ0Y8YD9na6Jdm7UDXWl0nHURKwK+KAKETd0rLcmYnWRYEAMWg+R1KnmkTF6zPP5y
ZkUirUvWn9DXSxrb8FydlAYQig+uJyXEFcdv23VDQAXey6HNoPVjHx8eOY3mnWX7mIGzn4O
KW/QajluB7GILbblCOT+q3znZlalSpd3Zy2d2SESRYSorBkOW+OzAuopG103Fspall/d9P4wof
A4bBk6SNvrKEicmkyTTa6VZID7eqdSOsqnEqDkvMTpG57aQEDN6baEpbrraL35F5sRsl.ZD
59UTBvQbB8E8YkzrScWuVnXd87XLA=

TAVA80716374 09/09/2025 03:23:49 p. m.



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2025-077-004

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 08 de septiembre de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. X 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.