



Pachuca de Soto, Hidalgo, 23 de julio de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-020

C. Lorena García Cázares
Presidenta Municipal de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PMTB/LGC/335.2/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **978,785.77 (Novecientos setenta y ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos 77/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
PgCOW8rBp7nQ2+oBgXUZ40i53uNcCaBUiXb0gcXkayODI1BgCkwPLdV/REIP5JM6S7IOL0.c1O6RAZhu
mxLzTgxR0Sn83Ps+LBZfw60roIVt9n7WMhHnP+5GXOE+Axj|Snj|OfpWpocnR30mnUI36GBOv3qN
7SJM2D117Y5jshYA9wdK88aGMNpcPVTbE4ueNf7b6/KeRG1p6oWuV+JRN4AvYDV+gznlM+ul+
N2sDRajb8ZVva3iayZYCAi9n/CQ0B5fiZZ5P9f2aj373BLdKghi+Zaw/mvrmHKpomrclq5Ppgmj
ILalxqXrQuCipl1yvnicMfC6GHL6ng==
RAVE650514LW4 29/07/2025 05:03:41 p. m.
JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
KgHTNV0I/6uaFHF3rn8G+rLZ5C1mLdPccEAOT1vdZThRxs5mTDS4dGTY+m5RQthU8k71yNboUPWsyf
gyqe5ZUE2o3yrNII++rYXUgT197ki3CWYPsPWFq56YxhwZeT53Y2IRNbwlabi-Ha49MIRc5sqF8kKI
n/CjkZyYOWbx6FOa0qxyVNzNC+BVdvX+RYGZH7wR5bnFVUmET2cCqw/6neZbPe8IZVAIALf8bcRBE
88PgiD0zD0IBvpjrqrP8D9IAXT+ijkedCV7TYLp5XSXA2+8DEExDB0SuDm2S+57PNc8XDVQrZLQg3
53JufFbmZwH219tyQUtmckGL6U3qHQ==
OEEA860923L9A 28/07/2025 10:17:46 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
GACI6001058Y0- LORENA GARCÍA CÁZARES
ZrVIRkYam9I3hUk0AEaMYGTvaEWeayAjCIW72IkNVLmHThWSWQyLhZnPjCXCIAAWgM70CUh5dJ1Poln
Y5nTigjD+VNSM+3QF55aKJot8kpVkyIHPML4h5EVBuupR1pptnIVQVOPqc4imYzOk4a1fPF3pQ
s31HH21AohQBkKzQzFtuhn2Rg1QCeyvr3vukj4vSqQ21ocDSBOuREz6RCCdmVqCikAUbkP9R5uwB
S8AOCK71TdwYwjigWnNjcmIH11RLh6UloPqdiG16ObTs+QsQxI35VEtvl2dFYrrv+BaPflYlgVpX
bvuhYx6rFL0/8G1ry62074OgH/Hsqg==
GACI6001058Y0 30/07/2025 11:50:04 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-020

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo ZONA PRIORITARIA: 1 HOJA No.: 1
 REGION: 02 Tulancingo INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo FECHA: 23 de julio de 2025
 FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCION	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2025/FAISM077027	Construcción de la Línea de Distribución de Agua Potable en Calle Monte Horeb, Margaritas y Violeta, Col. Ahuehuetitla	Julio 2025 Octubre 2025	Ahuehuetitla	\$578,327.48	\$578,327.48	\$0.00	\$0.00	Metro Límite	630.62	750	C
S42 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2025/FAISM077028	Limpieza y Desasole de Rejillas Pluviales Ubicadas en Calles Veritas de la Ciudad, Localidad Tulancingo, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	Julio 2025 Octubre 2025	Tulancingo	\$179,085.68	\$179,085.68	\$0.00	\$0.00	Metro Cúbico	355.32	102406	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM077029	Construcción de Pavimentación Hidráulica en Calle Piramiditas, Entre Calles Adolfo Ruiz Cortines y Calle Granito, en la Colonia La Cañada, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	Julio 2025 Octubre 2025	Tulancingo	\$128,162.23	\$128,162.23	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	95.05	102406	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM077030	Construcción de Pavimentación Hidráulica en Calle Piramiditas, Entre Calle Zafiro y Calle Juan Padilla, en la Colonia La Cañada, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	Julio 2025 Octubre 2025	Tulancingo	\$93,210.38	\$93,210.38	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	66.54	45	C
TOTAL:						\$978,785.77	\$978,785.77	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA

n5IL709pKwQYv8EigGysclJdzfzhp8zqmJITZWm+qGzGz2T09y5d0H+6ICaOKUizmZNYxUBhh
 1YzOpTgheHRe8EiKAvvUHFDRZk7hEomnV9HdTGpHHAU13LknyZM/1AXZEGT8ZATM9Op5w
 MZMZK67V8WfU-NJbV8SIS7R8UK7aW4zpa-5INOCc+gXXDYlPpEOOvY4EX/KgY52sdlMoM0
 qSMEEOZC6DTKDKj08i8YWTETFBXXUjCUv+JHgzaz3rCpns+ZDPUisik3ASEQU075LeWB1
 TAV487016374_23072025_04:15:40 p. m.



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-020

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 23 de julio de 2025

REGION: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

Página 3 de 15

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Suministro, colocación y prueba de tapón campana de 100 mm., de P.V.C. hidráulico rd-26, incluye: material, mano de obra y herramienta.	1.00 PZA
	Suministro, colocación y prueba de cople de 75 mm., de P.V.C. hidráulico rd-26, incluye: material, mano de obra y herramienta.	1.00 PZA
	Suministro y colocación de empaque de neopreno de 3", incluye: material, mano de obra y herramienta	4.00 PZA
	Suministro y colocación de empaque de neopreno de 4", incluye: material, mano de obra y herramienta	15.00 PZA
	Suministro y colocación de tornillo de 5/8" x 2 1/2", incluye: tuerca, material, mano de obra y herramienta	16.00 PZA
	Suministro e instalación de tornillo de 5/8" x 3", incluye: tuerca, material, mano de obra y herramienta.	120.00 PZA
	Construcción de atraque de concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 150 kg/cm2 de 0.30 x 0.30 x 0.40 m., incluye: cimbra de contacto aparente en cimentación con triplay de pino de 16 mm., material, mano de obra y herramienta.	9.00 PZA

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

08c7a9f9e0c0c2f0uwwyfyqywwmngi-y0e2+PGYQvKk3asLcclulmFUACMMWaejHnd0aPh
 H9eID29F7mBBD0CUBZAS
 49v9IDZMXXYM8aW4i12B74h9c7vWm5S1mE1T InqamE tEELNWRU6k3g5c06aH9 VBxD0rnmrjgI0Wk8b
 1p7FI8aA0CO5H4iILG4p/PFOF0E8g==
 TAVA870716374 23/07/2025 04:16:38 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-020

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGION: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 23 de julio de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Suministro y colocación de tapa metálica para registro de cisterna de 72 x 72 cm. a base de ángulo y lamina antiderrapante negra, calibre 14; incluye: primer anticorrosivo, pintura esmalte, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto).</p> <p>Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p> <p>Relleno en zanjas compactado con placa vibratoria Dynapac al 90 % proctor con material a y/o b, producto de banco, en capas de 20 cm., incluye: material inerte compactable (tepetate), incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no incluye: acarreo del material inerte).</p> <p>Relleno con material producto de excavación compactado con bailarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en cepas de cimentación; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.</p> <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto).</p>	<p>2.00 PZA</p> <p>146.24 M3</p> <p>1,403.90 M3-KM</p> <p>146.24 M3</p> <p>189.19 M3</p> <p>191.58 M3</p> <p>383.16 M3-KM</p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 0807448PXELOKZK...
 4Gygl029FZuoBFDioCID8anEzVR0rZ71umQ8Lj2Y...
 H8nj029FZuoBFDioCID8anEzVR0rZ71umQ8Lj2Y...
 b7F8baAGCC05h4llLGGgPFOFgEg==
 TAVAS707.6374.23/07/2025 04:16:38 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-020

FECHA: 23 de julio de 2025

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGIÓN: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	95.05 M2	1.00 PZA	COSTO
2025/FAISM077030	<p>Piso para pavimento de concreto premezclado de 15 cm. de espesor $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a. $3/4"$, rev. 10 cm., a tiro directo color natural acabado superficial con peine metálico; incluye: concreto premezclado $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a. $3/4"$, cimbra y descimbra metálica en el primer tendido a la altura del pavimento, colado, vibrado con regla vibratoria, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m²/lt., corte con disco a cada 3.00 m. en ambos sentidos, pruebas de laboratorio, limpieza final de la obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse)</p> <p>Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.</p> <p>Construcción de Pavimentación Hidráulica en Calle Pirámides, Entre Calle Zafiro y Calle Juan Padilla, en la Colonia La Cañada, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.</p>	95.05 M2	1.00 PZA	\$93,210.38

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

Q8C7AaPXEUGKZYrea2QZFQuwvYFqywwqwhg++y06z+FGYQvKC3sLCulpmFUAACMMWwepzHnd0oPh
lqx7n04gymatT5bTNV8MZqzrNv01bWB6GTWgnT1qXGQLTJaeKCCZC0b1+UwXMQS0toAMVC
H8nj0D2FZueBP0toCID8eNE/zvROrpZ7TurwYQs8U21g2LurA6K0Id6nxa2FpV2w45Tzpcz
4GwJdZXXXtWj8iswIzB74wbo7wvmsSsmIEtKrdm.ZY6EKlWKU6k3ZgSC664GVBDX0FmFgIDWK8o
lp7F8eAAC05H4illGngjPF0Hr9e9==
1VA67070374_Z307Z025_041636P.p..m.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-020

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 23 de julio de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

Página 13 de 15

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>009-1.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: E) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías</p> <p>Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.</p> <p>Renivelación de registro de 40 x 60 cm. (20 cm. de altura promedio); incluye: reposición de marco y contramarco metálico, concreto hidráulico hecho en obra f'c= 200 kg/cm2 para tapa, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Adquisición de tepetate L. A B., proviene del banco "Pizarra", ubicado en carretera México-Tuxpan Km. 132, incluye: carga.</p> <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p> <p>Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p>	<p>31.92 M3-KM</p> <p>2.00 PZA</p> <p>1.00 PZA</p> <p>9.32 M3</p> <p>9.32 M3</p> <p>11.18 M3-KM</p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

Q8Q7Ap7XELOKZYee2GZFuwwYqywwqwhg+y062+FGYQVKCI3sLCculpmFUACMWWwajp2mdoepH
lqx7m04gymalT5hTNV8M2QzxrNvo1bWbGTWqnt1qXcglTJaeKCCZCOj+1UwXMQSloAAWVC
H8hJ0028PZLoePpD/loCIBaenE/zRORpZ71lunyfQsU21g2LufARk0Id6pqXv2FvZ4w5t7Z.pse
4GvcIDZMKXMYMisaInwIzB74wbo7^wmsSmiIETkrqdmZYGEKWKU6K3ZgSC864VBDx0FmPgi0Wk8o
lp7Ff8BaCC05H4iLLGegPFOFgsg==
TAVAg7010374 23/07/2025 04:16:36 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-020

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 23 de julio de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Adquisición de grava de 1" L. A. B., proveniente del banco Minera Tepeapulco, S.A. de C.V., ubicado en carretera federal Pachuca-Cd. Sahagún municipio de Tepeapulco, incluye: carga.	4.01 M3
	Acarreo a Ter. Km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto).	4.01 M3
	Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto).	173.63 M3-KM
	086-E.02 Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de subbases o bases: B) de bases: 2) cuando se empleen dos materiales pétreos: A) compactando al 95%	13.30 M3
	009-F.08 Agua empleada para compactación	3.99 M3
	009-I.02 Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes; rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: E) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías.	31.92 M3-KM
	Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: alambre recocido no. 18, material, mano de obra y herramienta.	66.54 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

08Q7AspXEUOKZ7eexZCFQuwYpYyqwvwhgtyD8z+PGYQvKCsLcUlpmFLUACMMWaejHnd0oPh
 ipq7vnd6jgmetE5n7N78M2QzrnNvoIbWbG7WqT1qXGqOL7J8eKCCZCO1b1+LjwXMQS6AMVVC
 H6j1023FzU8B7DroClD8ent5zRfOnz71unyd8sU27gZLuA8IK0Id6ppXcZFBv7ZaW6f7Zpae
 p6j1gZvYvW8i6ZvWp9pLwms5mIE7rqdmz76EKWkU0k3Zg5C864GVBDXf7mPgOWK8o
 197FfBa4OC05H4UllC467PFO.04.16.38
 TAVAb70716374.23/07/2025.04.16.38 p. m.

