



Pachuca de Soto, Hidalgo, 28 de agosto de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-027

C. Lorena García Cázares
Presidenta Municipal de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PMTB/LGC/427/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 271,522.84 (Doscientos setenta y un mil quinientos veintidos pesos 84/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01590928-C085-1334685

ACIUTAMENTO
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
dmrloOF3BRc4+246dRIKtJ6C1J2zVTCotewOwPobZIBK7NVCyJNyDsWmFLyYVKCYTHA+oqwjCm
EQjcl6hezX8g5RO+6gPLf9BVI+AXgd+DyKmSqli18PG4QWjC8ch2JKFg7vUGCKEEyEJV6SsC2i8
zGX4iz1V5Wvzq5i+GOcJHJyHzi+TNFIqel0oueJ4Jn26CuTgD+A7IKk1qrZRC3HxW5WpRI
yJKG7OISsvd9ly4Uo7M0Tel8J8nmTs5EcVlcnGP/sgUA37sgWl2nKupITAk+iguel0wBhJjsWCTX
eq2e87QQ5bX8xf-dLFwKyLkD+POWDw==
RAVE650514LW4 04/09/2025 01:55:59 p. m.
JOSÉ AUGUSTO OLIVERA ESPARZA /
TVIPfBV9JXmJz5Ww02OnarFccTGOerAN/xoQoInOuxdJGN9lp0tSaf5G9sbl+n04A1eHzl221ZIKr/y
+npgIs7Wz2ZY+KCAE2vUJl1glluwosIXoIeIQzxdllK8SpNg043NmoCqxs56TUbA0J1B
MKbWLn1YD6PMCKWLVWZOHIHmltnTlaxZnp4lQwCzdmALR9Hk1Pp0wWmIOMeaf1AHSDejXbUP
SJlvkGAH0kAE9e5/X47Zg0f2Xvye30CcQJNkuILGbdYB7IkM4tk+ZTadFC3raTGIUG1qH0DaSxmFK
KVosAOwx3JdsTrPHmO1PIJZ3/8FKUJQ==
OEAE860923L9A 04/09/2025 01:17:54 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
GACI6001059Y0-LORENA GARCIA CAZARES
MTI8kUolzp3YmQuMbOMxK3dpynwzA140/telDWEWXNCSBopISf84mgRj3LggywaTqWN8H0LW4zQLsDT
KE4m3WasXZ8U1nF4lthkPWmWb2uRodNv5IHjnPuf9TQOpBoEwo8Lp7a+ClvOKcgRe4IQZ/4qplOho
42UC90/y8yphkizWebCs6Fn4pEZAht3bTn0gRplIHh4p/zdEESw7WGIIXPpVdwa2MuSuzXRUBUC
Of0HQG1CHpB9yWcS6PxeVVRgSlaFsbhMXxYBcmepd9HnVRCwJbWX+y0Gk48uhn8n0RTWDL68Xls
8lymoXYF8C44cDENNDd0g3bYyXxj+wQ==
GACI6001059Y0 05/09/2025 09:36:45 a. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-027

HOJA No.:	1
FECHA:	2

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S-2, Alcanzarillado 20 Zona Rural	2025/FAIS/M077040	Ampliación de Red Sanitaria en Calle Sinal en Colonia Ampliación Javier Rojo Córnez, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	Agosto 2025 Noviembre 2025	Tulancingo	\$271,522.84	\$271,522.84	\$271,522.84	\$0.00	Metro Lineal	109.00	120	C
TOTAL :						\$271,522.84	\$271,522.84	\$0.00				

[illegible]

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-027

MUNICIPIO:

Tulancingo de Bravo

FECHA:

28 de agosto de 2025

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

REGIÓN:

02 Tulancingo

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
No. OBRA O ACCIÓN	COSTO
2025/FAISM077040	\$271,522.84
Ampliación de Red Sanitaria en Calle Sinal en Colonia Ampliación Javier Rojo Gómez, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	
Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	
Excavación en zanja por medios mecánicos y equipo neumático en material seco clase III, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).	
Excavación en zanja por medios mecánicos en material seco clase II, todas las zonas, Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 200 m. de profundidad. (medido compacto).	
Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	
Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	
Cama de arena, apisonada con pisón de mano; Incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta.	



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-027

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGIÓN: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 28 de agosto de 2025

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

Página 2 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 8" de diámetro bajo norma NMX-E-241-CNCP-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomérico, Incluye: prueba de hermeticidad bajo norm-001-conagua-2011.	109.00 M
	Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. A tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, desplante de mampostería, asentada con mortero cemento-arena 1:4, escalones, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 1.26 a 1.50 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2. De 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; Incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.	1.00 PZA
	Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, desplante de mampostería, asentada con mortero cemento-arena 1:4, escalones, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 1.01 a 1.25 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2. de 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; Incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.	1.00 PZA
	Relleno en zanjas compactado con placa vibratoria dynapac al 90 % Proctor con material a y/o b, producto de banco, en capas de 20 cm., Incluye: material inerte compactable (tepetate), incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no incluye: acarreos del material inerte).	33.82 M3

[illegible]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-027

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGIÓN: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 28 de agosto de 2025

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

Página 3 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	50.05	M3
	Relleno con material producto de excavación compactado con ballarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en cepas de cimentación; Incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.	317.91	M3-KM
	Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)	33.82	M3
	Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)	59.40	M2
	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	52.27	M3
	Excavación en zanja por medios mecánicos y equipo neumático en material seco clase III, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).	13.07	M3

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
eQ50W5EF-eF=UJL2X6b9pnn2pAFuQd6g47HmTcDWB8ZCBEISf9-izAqQV9H9Q2mUALTJUmY
TnBhQmDyC=6=NEUJ4Z68619pAqU6m7HmTcDWB8ZCBEISf9-izAqQV9H9Q2mUALTJUmY
SRKwFts5xJvZ7MF2pAw1J2pYq9Q5F76ASeFVfAVngVwGhe-XWw0J2hVxK11dcaeVJ2808yWJL
TJ1T8d5g5m5H56H41C565F44Q0UQKvYmE1oWmDaqQGc0A4QheqL7EB95z5z51Sj57
XwecQJCSHp-XOVLDdb7z3uJ3p3w=
TAV487071637428085250410212pJm=



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-027

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 28 de agosto de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

Página 4 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025		
	Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	13.07	M3
	Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	26.14	M3-KM
	Cama de arena. apisonada con pisón de mano; Incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta.	5.94	M3
	Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 6" de diámetro bajo norma NMX-E-241-CNCP-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomérico; incluye: prueba de hermeticidad bajo nom-001-conagua-2011.	99.00	M
	Suministro y colocación de bota unión inserción para tubo pead de 6" x 45° c/casquillo, para descarga sanitaria. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	18.00	PZA
	Relleno en zanjas compactado con placa vibratoria dynapac al 90 % Proctor con material a y/o B. producto de banco, en capas de 20 cm., Incluye: material inerte compactable (tepetate), incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no Incluye: acarreo del material inerte).	57.59	M3
	Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)	54.35	M3-KM

[illegible]

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-027

MUNICIPIO:

Tulancingo de Bravo

REGIÓN:

02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

FECHA:

28 de agosto de 2025

CAPACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
No. OBRA O ACCIÓN	Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto) Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. X 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. Soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; Incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en Vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.
	57.59 M3
	1.00 PZA