

Pachuca de Soto, Hidalgo, 3 de septiembre de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-029

C. Lorena García Cázares
Presidenta Municipal de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PMTB/LGC/441.1/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 513,778.84 (Quinientos trece mil setecientos setenta y ocho pesos 84/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01500934-C085-1334671

ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
M+86DnvZOX04q5IVYRDnqwUxpI623h1S707VXR:2V46XYOpMTG+uZEoUHIdybYY7/5BYI9G+5Mxy9dd4
N1r5+utFRWZRDHmN+VwRz6sC9jmhMJD0aB27L7EJBIYAJNCIJ4SvAsqTmBgKXNLy/1ajbx4
22U5bDWkeyQU17DSz38lpZs6V8rV9tkbB3+4veLZbUaN11QU8u9l6vm2J70V2GuOlpsx6aDhdY6
8GebV5aTXxK14/B17oh81lbuhtzvgLNTeMY3pUTxT6nP2ywuz.lqz2JqgAYwVaG0N/nP18Rz+SO
ecPLEwX0+6krCqy6Dn/VUjY2nQExg==
RAVE650514LW4 04/09/2025 01:55:58 p. m.
JOSE AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
F1CST6ypEtrNob18+1naAUw9xbD,JuyB6/9M8l+27FjeMJ8cMMabB4jaxdWk2WmJqZy3KMF9peiREDS
17ix9TK8HrTMYUnfBhecdK07VztqyBBZ1KxpAU6EBPvb3gry0AXZBG/NyPldYR4Hd5lzOsWudvCcr
CzYM02WvxZHR2+qmJ4ITMEIjqRmgjFVsvrIn3EpJOsl6dxwS37XfWqHXe7/0rsa5B+INP
mXW10H/ncljBzafZYOW3FLSV1DlRymkL/Tb8x2KBaeQ/wu3JcuR+eXZY1Vixu9nog47JOahrAke
066WPOEHwR100VFnyGhbHZ3JHdIIQ==
OEEA860923L9A 04/09/2025 01:17:55 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
GACL6001059Y0 LORENA GARCIA CAZARES
I2gy+OQphtcSE.I2l2+uCGIq8bKk899bHy1HjeAVQXUifJ8nUoYXkP7.J19c3Z7z1y+rBrC60V82Tg
ITLCLJSnqZvLJHJ2mRVwZ35b74bl/4YgI9p9meA83oxD3w1+xx+J3T3pLZZV54e5306y3
8FvSgVDH0uVHVXXQMa4seY7g8kPh05meudKrlNs54TM6UD+sgItpN8dQzVHbxjHLyzSzu6FOp
sA9kXf5ajpX3lQmtIKM2GLzo7MkGUIH6R+11JN6x2DwIj8b5mYR10jAz4WfKdp/rchrorzKs
6n27fW+R+xdB0Pse+aCBgMdc7maGana==
GACL6001059Y0 05/09/2025 09:38:29 a. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/Ci-2025-077-029

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 03 de septiembre de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM077042	<p>Construcción de Drenaje Sanitario para las Instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación Entre Camino Interparcelario y Boulevard Nuevo San Nicolas en Fracc. Nuevo San Nicolas, (Santiago Calteango Buenos Aires - Hacienda Huapalcalco).</p> <p>Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Corte con sierra en pavimento de concreto asfáltico de (5 cm. de profundidad); incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.</p> <p>Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico de (5 cm. de profundidad); incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.</p> <p>Corte con sierra en banquetta de concreto (5 cm. de profundidad); incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.</p> <p>Demolición a mano de carpeta asfáltica; incluye: base de grava cementada, separación de los materiales aprovechables, carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Demolición a mano de concreto hidráulico simple en firmes y pisos; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.</p>	<p>\$363,897.95</p> <p>177.74 M2</p> <p>56.00 M</p> <p>14.00 M</p> <p>7.20 M</p> <p>1.57 M3</p> <p>1.13 M3</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
 CPXauMhYKNQZL7FnlaPIfYRa8y1dW/SHTCmkQ38PFYudA8pxLGA4PSd1V8A7YsfrKUEW8ThrgInq
 fz-CGnae29MMWApXblwCieqVInepdaAAs8x0HTUFRy3lwmJJCwFwV7CFHdt6E0m4mes1
 XGKHFPIDllyVnzcKovh8THAVSQPKasKuz9I5aCfH-AUw07ZA79B8eRTR3ocAouJyA9
 i-YL405PTUrcUeErsuML-HFNKCPPIIact0BZMWhqICzadOYdXUubv20NN8n09XgB8sXaaQmg
 nRF5Z8DU0ccazH-f322pLHM/dzcc3Q=
 GUN5841119088 03/09/2025 07:34:40 p. n.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 RLJHCF-4BPWqzY3L1V1HOK4H0KUBRVzardLXANQa+MTY8S/C45C2HY07ETR-AvChhO4hpmuEDZKI
 laz1VLLFr03IOe9aInxTtW5PjUFR0wDuduyes8P2/4-HllsxeL061Y9EBZGNVIXWwvdyM.c
 Xn2B6XE8KPI-onwH1V4ksjC0s52EV4Mz0P0kTRd8Tq6wy+NsXAdm3+P430J6xUJ0kDeD88
 GpPC0zK0BqK26SB7HSHIEBj8s7L59jpxBAP7W8aM4rVpDOaOHWUJ+7zPegK4I5+3yt
 4nztsgNwHJGILL5EDmIqgBd8As5E6HQ=
 TAV4870716374.03/09/2025 03:05:05 p. n.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-029

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo ZONA PRIORITARIA: FECHA: 03 de septiembre de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Camá de arena, apisonada con pisón de mano. Incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 6" de diámetro bajo norma nmx-e-241-cnep-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomérico, incluye: prueba de hermeticidad bajo norm-001-conagua-2011.</p> <p>Suministro y colocación de bota unión inserción para tubo Pead de 6" x 45° c/casquillo, para descarga sanitaria, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p> <p>Relleno en zanjas compactado con placa vibratoria dynapac al 90 % Proctor con material a y/o B, producto de banco, en capas de 20 cm., incluye: material inerte compactable (tepetate), incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no incluye: acarreos del material inerte).</p> <p>Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p> <p>Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p>	<p>4.96 M3-KM</p> <p>0.33 M3</p> <p>5.50 M</p> <p>1.00 PZA</p> <p>2.37 M3</p> <p>2.37 M3</p> <p>18.49 M3-KM</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
 GPXauMhVKNQIGLrlnlaPILfYRaeytdWISITCmnikQ38PTEYndA9pxsLg4P5c41VxATYsKLUeW8THrqlng
 lq2-CGlnac29MMwApD0lwQ8qVln6padAAdx0kHTIUjRy5lmigJiCqpwW7CFnId6i5Omdmes1
 XGKHFPRTDllyfnczkvnh8THAVSOPKlsK0uz8eicHlHAlwcoZLw79BbeRRI3ccAouMlyA9
 H-YL405PTJrcUe8rauml-HFINKCFFUactOszMmqlCzadYbXUbu20kN2ro9XgBBxXaAQng
 nRf9ZSDu0ocazh4KZ9P LHM7Dz33 Q==
 GUR5841119G88 03/09/2025 07:34:40 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 FLUHCeF-8P7WzX3L1V1H0K4uKUBRvC6gLXANQkM4TV5S/CsHCeHY07ETFR4vCskOhpmUeDZKI
 lsz1VLLFR03Oe8aWlNxttEwSPuF80wDudve8e8E/A4HlIsxal06Y86ZGNWkVwqdyimLc
 Xn286XcE8KpTonwHvVksjC0s52EAMz0FokTRdaT89wY+nSsx0dm3+Q806xulW0kDeD88
 GpFC0szK0BjgC6SB7HSHHEBj8s87L5gJpVbApTWaMw4rVpD0c8hWjU-7zPegk4iE-3yt
 4nz8gM-HJOIL5DmIqgBUBA5SE6DHQ==
 TAVAB70716874 03/09/2025 03:05:06 p. m.



MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 03 de septiembre de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

Página 5 de 10

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Losa para banqueta de concreto hidráulico hecho en obra f' c= 150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perimetro en tramos de 2.50 m.; Incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Piso para pavimento de concreto premezclado de 15 cm. de espesor f'c= 250 kg/cm², t.m.a. 3/4", rev. 10 cm., a tiro directo color natural acabado superficial con peine metálico; Incluye: concreto premezclado f'c= 250 kg/cm², T.M.A. 3/4", cimbra y descimbra metálica en el primer tendido a la altura del pavimento, colado, vibrado con regla vibratoria, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m2/lt., corte con disco a cada 3.00 m. en ambos sentidos, pruebas de laboratorio, limpieza final de la obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la cortadora sin deformarse)</p>	<p>145.30 M3</p> <p>290.60 M3-KM</p> <p>2.88 M2</p> <p>28.00 M2</p>



01508665-A085-1332871

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
CPXauMhYKXQ2L FlnaPIIFvRAe8y dW/SiHT CmKQ38PFYnua8p9dLg4fP5c41VAA7Ys8KUD6W8THrgLmq
fgz-CGhac29MMWApX8bWQf6qVn6p9dAAd8x0HTJUryslwmljgJ4CgwF7CFn1d6i5QmPm5t
XGKHPR1DilgyfntzKovh8TTHAVSOPK8aKouz8l5CfH4Ulw0Z7A79B8ePRR3ccAouMlyA9
H-YL40SP7JicJE8isumL-5FNKCPFFUicT0RZMwhtlCzd0Yb7KUlbr20RnR9XgB8xXaQvg
nif9z8du0o0cazh8k028P LHM/Dz3/Q==
GUF5841179586 03/09/2025 07:34:40 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
RLuH0F-4B7Wsz3L1V1HQK40RUBRv6e8LXAV0341TUV5S/C45eC0MY07FTFR4wClshl Oh4pmlUEDZKI
laz7VLLFn09OentaMxxt eWSPuF60Wdu0e8e8E2E/aLHlHlssxal 061Y86Z3N0MkVwvdfm c
Xn266X/E85KP tonvHv4ksfj0s52EVMozz0FokTR8d T9gwY +NasXpdm3+qL80f6uJW0k6D88
GpPCozK0B1gk626SB7HSHHE/BYs87L SgJipvBAPTWaaMkrtYpDCaChWJU+7zFegk4I5+3yt
4nz6gMhN0ILL6Dm1g0BUB8As5EEDHQ=
TAVAB70716874 03/09/2025 03:05:06 p. m.

