

Pachuca de Soto, Hidalgo, 3 de septiembre de 2025

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-029**

**C. Lorena García Cázares**  
**Presidenta Municipal de**  
**Tulancingo de Bravo, Hidalgo**  
**Presente**

En atención a la(s) solicitud(es) PMTB/LGC/441.1/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 513,778.84 (Quinientos trece mil setecientos setenta y ocho pesos 84/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01590934-C085-1334671

ATENTAMENTE  
**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**  
M+88DmZXO4q5IVYRDnqWUjpl823h1S707VXR2V46XYOpMTG+uZEoUHNDyYY7J/SBY9G+5Mxy9dd4  
N1ny5+ufFIRWZRDHmN+vwRz6sC9jmHMJl0A6B27LTejBYaJNCIj4SvIAsqTmBgKXNlY/1ajbx4  
22U5b0VMeYQU17D5s38ip2s6V8v9tkbB3+4velZbUeN11QU8.Je9l8vm2J70V2GuOpav6aDhdY6  
8GebV5aTxxK14/B17oh811buhztvgLNTeMY3tpUTxsT6nP2ywuzJq2gJqAYwVaG0N/nP18Rz+SO  
ecPLEwX0+6krCqy6Dn/IVL/JY2nQExg==  
RAVE650514LW4 04/09/2025 01:55:59 p. m.  
**JOSE AUGUSTO OLVERA ESPARZA /**  
F1CST6ypEIn0b18+1naAUw9xbD.JuyB6/9M8+27FjeMJ8cMMdbB4jaxdWk2WmJqZy3KMF89peiRED5  
i7Nx9TK8HrITMYUnlBHeCKD7VztqyBBZ1kXpAU6EbPvb3gryoaXZBG/NyPldR4Hd5izOsWuudCqr  
CzyM02W7vxZHR2+qM4jJTMEhyqRmgIPVsvrI1N3Ep.OsI6dxwS37IXFwgHxe7/Orsa5B+HNIP  
mWX0HhncjuBzafZY0W6F1.SVYIDPhyrkL/Tb8x2KBaeQ/wu3JcuR+eXZY1Vixu9nog47JOaHrAKE  
066WP0EHeRlQ0V/FnyGhbH23jIdlQ==  
OEAE860923L9A 04/09/2025 01:17:55 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO  
**GACI-6001059Y0-LORENA GARCIA CAZARES**  
IzgvOOphcSEJ2l2+uCGf8bKk698chY1Hls4VQXu/fF.I8nUoYXkP7J19c3Z7y+BrCb0V82Tg  
l7LcJISnqZvLjHJ2nnRVwZ35b74bl+IYg9lp8mfaA83qocD3w1+vx+Jl3TslpLIZZYs4e53o6y3  
8FvsSqVDHlQvVtVxQM4seY7g8kPhOsmudKrlN54TtM0UD+s/gfIpN8dGzYHtbxj+LlySzU6FOU  
sA9kXl5ajpX3lQmIkM2GLzo7MKGUIH6RH1JN8x2DwlU3bh5mYR0JAz4WixKdp/rchroruzKs  
6n27IW+R+xdB0PsE+eCBgMdc7maGanA==  
GACL6001059Y0 05/09/2025 09:38:29 a. m.



**ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-029**

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo      ZONA PRIORITARIA:      HOJA No.: 1      FECHA: 03 de septiembre de 2025  
 REGIÓN: 02 Tulancingo      INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.	
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.			CANT.
542 Alcantarillado 10 Zona Urbana	2025/FAISM077042	Construcción de Drenaje Santuario para las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación Entre Camino Interparcelario y Boulevard Nuevo San Nicolas en Fracc. Nuevo San Nicolas, (Santiago Calteango Buenos Aires - Hacienda Hualpalcabo).	Septiembre 2025 Diciembre 2025	San Nicolás el Chico [Rancho]	\$363,897.95	\$363,897.95	\$0.00	Metro Lineal	214.97	1126	C	
541 Agua Potable 20 Zona Rural	2025/FAISM077043	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Cuatro, Colonia Huajomulco, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	Septiembre 2025 Diciembre 2025	Huajomulco	\$149,880.89	\$149,880.89	\$0.00	Metro Lineal	303.50	151	C	
<b>TOTAL:</b>						<b>\$513,778.84</b>	<b>\$513,778.84</b>	<b>\$0.00</b>				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 MQIED1UVINGF1smRTyWpABT1w6e9cKDQppNXSAOXdoQRkWB2QullXW0B7uTIGKksaGO+PODES  
 5hk6SDvphIEp4FYhLJ1dV/CINescmmSjSjLBAQFrd4uYjPH-ERz2W6AYfugmXr44sSm8qNCo  
 IBWBBeaOTUwXSKY45DgZ3XLLRWBMxTYqQBxycCkggB9WPbIvaAZd8pM9G+6R9JUBFV  
 OCBvNjjs5rml8rC0r8IXqjpaV5s10bn36FoyFHgt23mzuku096PjIab9kAgTmnsPWEFRBqK09  
 nek7dPLNgChzyYvs157u6t6F-nDuw==  
 TA/4870716374 03/09/2025 03:05:07 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-029

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo  
REGIÓN: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 03 de septiembre de 2025

INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM077042	<p><b>Construcción de Drenaje Sanitario para las Instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación Entre Camino Interparcelario y Boulevard Nuevo San Nicolas en Fracc. Nuevo San Nicolas, (Santiago Calteango Buenos Aires - Hacienda Huapalcalco).</b></p> <p>Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Corte con sierra en pavimento de concreto asfáltico de (5 cm. de profundidad); Incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.</p> <p>Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico de (5 cm. de profundidad); Incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.</p> <p>Corte con sierra en banqueta de concreto (5 cm. de profundidad); Incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.</p> <p>Demolición a mano de carpeta asfáltica; Incluye: base de grava cementada, separación de los materiales aprovechables, carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Demolición a mano de concreto hidráulico simple en firmes y pisos; Incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.</p>	<p>\$363,897.95</p> <p>177.74 M2</p> <p>56.00 M</p> <p>14.00 M</p> <p>7.20 M</p> <p>1.57 M3</p> <p>1.13 M3</p>

ASTRID\_100ELVNTAPIAVALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 RL1HCF-4P1W2xY3L1V1H0K40KURVc6eLXANQ1M4TUVS; C1e5CHY07ETP-AvOjdy\_Oh4pmlUEDZKI  
 la21VLLF03IQentamNxtTawSPuF160Wduyee8E/4-HHl5xal\_05Y98Z3GN1M1Ww0dph  
 X1266XE1SKP1onwH1V4ksfC1s52EV4Mz0P0kTRd8T86WY - NesX0dm3+qU30GsuJW0kEd685  
 GpPC0zJK0Bkg26SB7HSHHEBjjs87L5gjjpBApTwaMkrtVpD0aChWjU+7ZPagk4H5-3yt  
 4mz6gJM-HJOIL5Dm1g0BUBAs5EEDHQ=  
 TAV4870716374\_03/09/2025\_03:05:06 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-029**

**MUNICIPIO:** Tulancingo de Bravo  
**REGIÓN:** 02 Tulancingo

**ZONA PRIORITARIA:** -

**FECHA:** 03 de septiembre de 2025

**INSTANCIA EJECUTORA:** Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Excavación en zanja por medios mecánicos en material seco clase II, todas las zonas, Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).</p> <p>Cama de arena, apisonada con pisón de mano; Incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 12" de diámetro bajo norma NMX-E-241-CNCP-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomérico, Incluye: prueba de hermeticidad bajo norm-001-conagua-2011.</p> <p>Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m., profundidad de rasante hidráulica de 0.70 a 1.00 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f' c= 100 kg/cm2. de 10 cm. de espesor; Incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, desplante de mampostería, asentada con mortero cemento-arena 1:4, escalones, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 1.51 a 1.75 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f' c= 100 kg/cm2. De 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla; Incluye: suministro y colocación de brocal y tapa de concreto de 1.07 m. de diámetro, materiales, mano de obra y herramienta.</p>	<p>235.64 M3</p> <p>17.20 M3</p> <p>214.97 M</p> <p>3.00 PZA</p> <p>1.00 PZA</p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 RLHhZQF-8P8Wx3L1V1H0K4K0UBRVredLXW0aM4TV0S5yCokEChK0YETRzAwCh0h0h0hpmuJEDZKI  
 Ix2-1VLLFnQ3i0a0a0N0xT0wP0U0R0d0u0e0pE/4+Hh5x0eL061Y0eBZ0N0W0k0Wp0w0v0m0L  
 Xn266X/E8KPI0nW/HV4ksj0i0s52EVA0z0F0k0T0d0T09WY+AsX0dm3+H0300x0u0W0K0e0D68  
 GpP0C0Z0K0B0gK265B/7H5HEBly87L5g0jv0A0T0W0M0K4Vp0D0a0hW0jU+7PegK04E+3Y1  
 4mzEgM-H0J0IL6Dm0q0B0R0A5E60H0=  
 TAVA870716874 03/09/2025 03:05:05 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-029

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo      ZONA PRIORITARIA:      FECHA: 03 de septiembre de 2025  
 REGIÓN: 02 Tulancingo      INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo      Página 3 de 10

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Relleno en zanjas compactado con placa vibratoria d'ynapac al 90 % Proctor con material a y/o B, producto de banco, en capas de 20 cm., Incluye: material inerte compactable (tepetate), incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no Incluye: acarreos del material inerte).</p> <p>Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p> <p>Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p> <p>Relleno con material producto de excavación compactado con ballarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en cepas de cimentación; Incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.</p> <p>Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Excavación en zanja por medios mecánicos en material seco clase II, todas las zonas, Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).</p> <p>Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p>	<p>94.25 M3</p> <p>94.25 M3</p> <p>754.00 M3-KM</p> <p>93.03 M3</p> <p>3.30 M2</p> <p>2.81 M3</p> <p>2.48 M3</p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 R1LH0F4PRM7R3KLV1H10K4KXU8RUV3LXAM4W188S/G4SC4HKV0TETRAAwQlajyQh1gmUEDZKI  
 lar1YLLFhQ3RQcraalNaxTclw5PjFR0A0udjue8PE/4L+HillsL061Y9EBZGNIW4W  
 Xrz266XE8KPTonw/HVr4ksj0ss2E4Mqz0PskTfadaTqwy+Ns5Xndm3+q180/su1w0kdeD86  
 GpPC0zKIBgk265B/7HSHE/Bjya87L5ajjv8AptWaaM4rYpD0c8QHWUJL7zPegK4I5+3Y1  
 4mz5gM4N0IL5Dmqh0BUBAAS5E6DHQ==  
 TAVA870716374 03/09/2025 03:05:05 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-029

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo  
REGIÓN: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

FECHA: 03 de septiembre de 2025

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Carra de arena, apisonada con pisón de mano. Incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 6" de diámetro bajo norma nmx-e-241-cnccp-2013 interior liso de alto contraste, campana integrada y empaque elastomérico, Incluye: prueba de hermeticidad bajo norm-001-conagua-2011.</p> <p>Suministro y colocación de bota unión inserción para tubo Pesad de 6" x 45° c/casquillo, para descarga sanitaria, Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p> <p>Relleno en zanjas compactado con placa vibratoria dynapac al 90 % Proctor con material a y/o B, producto de banco, en capas de 20 cm., Incluye: material inerte compactable (tepetate), incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no Incluye: acarreos del material inerte).</p> <p>Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p> <p>Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (medido compacto)</p>	<p>4.96 M3-KM</p> <p>0.33 M3</p> <p>5.50 M</p> <p>1.00 PZA</p> <p>2.37 M3</p> <p>2.37 M3</p> <p>18.49 M3-KM</p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 RLJHCF-4BPWqcy3L1V1HCK40KUBR7Vq6rLX4WQm4MTU6Sj/Cs45C/HY07ETzAwQahyCh4pmUEDZKI  
 la21yLLFn03i0enaInIoxT eW5PufF8Cm0duye8RPE/4-HHl8xxal06Y58BZGNWIKWpWdYmJc  
 Xn266XEi5KPTowHv1r4ksfjQs52EV4Mzj0r0kKTRd8Tq6wY +NesXoam3+qJ306vulW0k6D885  
 GpPCozkK0BlgQ268B7HSHzEjBy87L5gJlpvBAP7WlaMw4r7pD0aChWYU+7zPegK4E-5yt  
 4mz6gIM-HJ0ILi5DmIq0BUBAsSEdHQ=  
 TAV/AB70716374 03/09/2025 03:05:05 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-029**

**MUNICIPIO:** Tulancingo de Bravo

**FECHA:** 03 de septiembre de 2025

**ZONA PRIORITARIA:**

**REGIÓN:** 02 Tulancingo

**INSTANCIA EJECUTORA:** Tulancingo de Bravo

Página 5 de 10

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Acarreo kms. Subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Losa para banqueta de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perimetro en tramos de 2.50 m.; Incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Piso para pavimento de concreto premezclado de 15 cm. de espesor f'c= 250 kg/cm<sup>2</sup>, t.m.a. 3/4", rev. 10 cm., a tiro directo color natural acabado superficial con peine metálico; Incluye: concreto premezclado f'c= 250 kg/cm<sup>2</sup>, T.M.A. 3/4", cimbra y descimbra metálica en el primer tendido a la altura del pavimento, colado, vibrado con regla vibratoria, curado con membrana base agua color blanco aplicada con aspersor a razón de 4 m2/lt., corte con disco a cada 3.00 m. en ambos sentidos, pruebas de laboratorio, limpieza final de la obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. (el corte se deberá realizar inmediatamente que el fregado permita introducir la cortadora sin deformarse)</p>	<p>145.30 M3</p> <p>290.60 M3-KM</p> <p>2.88 M2</p> <p>28.00 M2</p>

**ASTRID JOSELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
 B1J1L6Y1C6d0IBRvredLXda-Hm7V8Sj-C4sGhY0TETP-AwQdalyQh4pmLUEZDKI  
 B1J1L6Y1C6d0IBRvredLXda-Hm7V8Sj-C4sGhY0TETP-AwQdalyQh4pmLUEZDKI  
 Xp266XEESF1owfHV4sfIQs5ZEV4Mqj0RoKTRd4Tq8yY-NesXpams-c1S0f6uJlWCKeD685  
 GpFCOz2K0Bqk26S8E7HSH-HE/Bjys87L-Sqjjo/BAP7WaiMkkrVpDcaOhWylU-7zPegH4I6-3yI  
 4mz6GM+NJOLi5Dmiq0Bj8A5SE6DHQ==  
 TAVAB70716374 03/09/2025 03:05:05 p. m.







DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-029

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo ZONA PRIORITARIA: FECHA: 03 de septiembre de 2025
REGIÓN: 02 Tulancingo INSTANCIA EJECUTORA: Tulancingo de Bravo
Página 8 de 10

Table with 2 columns: No. OBRA O ACCIÓN and CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025. It lists various construction items like tapón campana, tornillo, válvula, and marco con tapa de fierro.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
R1JH2CF-8P7WqzY3L1V1H0k4K0k0URVc6rLX4WQaHMTW5yOsiCCHYO7ETRzAwClayQh6pmUEDZKI



