

Pachuca de Soto, Hidalgo, 19 de agosto de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-024

C. Lorena García Cázares
Presidenta Municipal de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) PMTB/LGC/402/2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 397,259.20 (Trescientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 20/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



01571917-C085-1317216

ATENCIÓN

MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
TJZnkPucU2UEzywAfr0Tie8el9ZXPwHYIELQa70qMwmVc4C3F0cGus6cwJ+IpRmWaQlanLdKMYNyl4
Ini3HuxYDhUQGNFLnEh1KDDrsVfOPWJx0IU7TdoqxhbwWPlgQf3HzkkFVX/UP1gDdo8qBKAXyK
oUbz1bq4kYwDqaXipbEiduJleQJYikJ+HkYaeEqdX703MyEp91dxXsYSYNqWHRndxyWJWbK229
aL/iwiSTCco4W+ihVLI77AKU1h+atUSPAT5wavg1s7DiniKIXmMykmbAdmpXDIE7BCIS0s2eKft
YdA4wDFCQ+H3YVrCuYuUs+cBFx4JhPg==
RAVE650514LW4 22/08/2025 06:51:21 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
IXLyOEEzRIIY/aH+DVNXbg6WLApuB8geyXNIEAD1UTPe7SKEIOh+c9kVdlw/YUnC0i2LsOcv2ZBEgm
Vdl8IArgTQwCY6WIFqChfIbJ0XK3fyzKdbpAmTszOn1Jvcn9JarOrl313aCkHkuzHARjanucuzley
y2kRR1v(C5Dq1Ap3hviabxPyCmfyXZITDp13i7yM7NgLKOS0QjIKcEMxpRV6Fclow6IN09cFDH0
B/A2+10DkKdXnbiKxJERvpUdTBWwO90eSpzDxlcgIFUrqB/Bi9R4EJBD59DKuYycXHchCY7KfyBdF
YkccXsXlvSLVFrE1pYIHeHrVvRzgz==
OEAE860923LA 22/08/2025 03:24:30 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GACI6001059Y0-LORENA GARCIA CAZARES
GIA5ixTqXXSB+WTTBaJShvMH/mIDlurGgw2hd4quoA136sczD5wVse2EKMIV/Z9zi2N8rKQzzY4Zcu
9hnlrV4dwJMrft7UqxvhY9T42qG5ffBJRa7YzV0Z83GJQAx9gKM3ULIGIV2vJullhOA2yS32WYVgn
c2oFqJvRM/woBOCgouTKQJAMiUzvOooTMV0XVW6+HjAYWdq/x2FZ9OS3xaClickOYxEUITYKbAYg+e
Ttu4b90OLl4q/mkIL+AoozJ0qfKQbkyuT4LRJL9W4TZWQJnwrDYfIm2plwcc0UCnonkz1JeJ0M5
leZYKJ8s/kAQajot8GdwJh3TvmZLW6A==
GACI6001059Y0 25/08/2025 09:33:11 a. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-024

MUNICIPIO:

Tulancingo de Bravo

REGION:

02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

-

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.:

1

FECHA:

19 de agosto de 2025

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCION	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCION	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S41 Agua Potable 10 Zona Urbana	2025FAISM077035	Rehabilitación y Sustitución de Línea de Agua Potable del Pozo Penitenciaría Uno en la Calle de Los Laureles Esquina con Calle de Las Fuentes en la Colonia La Morena, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	Agosto 2025 Noviembre 2025	Tulancingo	\$397,259.20	\$397,259.20	\$397,259.20	\$0.00	Metro Lineal	120.00	71635	C
TOTAL:						\$397,259.20	\$397,259.20	\$0.00				

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
LWtW5Y08ASiNtRkucMk3E0eFChUmmYxrd1M4GscuUu5Q8uO4wWuG4E5pM8uURCA8uVI
uKub+caTLUpW6VPV6P/dqTazTTXoQJLXSX0G7kDVcmSINCAmMY9f+H88EYDS8RafLUB8GfNZ
YL+J612xYANIBEWdTFOPamkg20nF38YRe8fSD6+mOILwRtKtKtOKC3yK3KEVR9KZBp
4y0GuJw++\$Sd7yAScnXK4ekDVZB7FRPZa0b11s6P25q9U40KVTETtINeu09Ck6C2u8HyH+
/qB8MYm5EzP5ea7MwmXs6aFPe3JQ=
TAVa870716374 19/08/2025 04:52:00 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-024

MUNICIPIO:

Tulancingo de Bravo

REGIÓN:

02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

-

FECHA:

19 de agosto de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
No. OBRA O ACCIÓN	COSTO
2025/FAISM077035	\$397,259.20
Rehabilitación y Sustitución de Línea de Agua Potable del Pozo Penitenciaria Uno en la Calle de Los Laureles Esquina con Calle de Las Fuentes en la Colonia La Morena, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	
Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura menores de 400 m2. estableciendo referencias y bancos de nivel con equipo topográfico. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	96.00 M2
Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico de (5 cm. de profundidad). Incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.	16.00 M
Demolición por medios mecánicos de concreto armado, sin recuperación. Incluye: carga, descarga, acarreo del material a 1a. estación, equipo, mano de obra y herramienta.	4.80 M3
Levantar a mano el pavimento de adoquín o adoquín de 6-10 cm. de espesor, asentado sobre arena. Incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de deposito, mano de obra y herramienta.	112.00 M2
Excavación en zanja por medios mecánicos en material seco clase II, todas las zonas. Incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a mano a borde de zanja, traspaleos y acarreo libre, mano de obra, equipo y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad (medido compacto).	107.07 M3
Cama de arena, apisonada con pisón de mano. Incluye: construcción de apoyo semicircular para permitir apoyo completo de la tubería, mano de obra y herramienta.	11.52 M3

ASTRID LOPELXIN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA
H8a9QLcKv4a20wmuWUyYQIEuXa+QwM11rCkXgEaDfEd2Zz5aFFe1a3a0W51YVamrH
vPQ1mmlu6E8cEdU7bVncYYQIEuXa+QwM11rCkXgEaDfEd2Zz5aFFe1a3a0W51YVamrH
2z9c8sSxk9wWSBDV7aCnKx713+H4AUGTad0mdXsPwCv3uPmXINXaRgZ8XAPPTW
gZ18GQwQihPFMUJA8k19R/gfL0kYHTWUJ67LzkhUat7W9169zHBisfKLS++GACJIPKAV+4
TISDxEz27OXv63UXibEsAg3f8KauA=
TAVIA870716374 19/08/2025 04:51:59 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-024

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo
REGIÓN: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 19 de agosto de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC. hidráulico con campana RD-26 de 250 mm. (10"). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	120.00 M
	Suministro e instalación de piezas especiales de fierro fundido, hasta 300 mm. (12"). Incluye: material, mano de obra y herramienta.	518.00 KG
	Suministro, colocación y prueba de extremidad campana de 10" de diámetro de PVC. hidráulico RD-26. Incluye: material, mano de obra y herramienta para su correcta instalación.	3.00 PZA
	Suministro, colocación y prueba de extremidad espiga de 10" de diámetro de PVC. hidráulico RD-26. Incluye: material, mano de obra y herramienta para su correcta instalación.	4.00 PZA
	Suministro y colocación de empaque de neopreno de 10". Incluye: material, mano de obra y herramienta.	7.00 PZA
	Suministro e instalación de tornillo de 7/8" x 3 1/2". Incluye: tuerca, material, mano de obra y herramienta.	84.00 PZA
	Construcción de atraque de concreto hidráulico, hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 de 0.30 x 0.30 x 0.40 m. Incluye: cimbra de contacto aparente en cimentación con triplay de pino de 16 mm., material, mano de obra y herramienta.	6.00 PZA
	Colocación de piso de adoquín, asentado de cama en arena de 5 cm. de espesor. Incluye: solo mano de obra y arena.	112.00 M2



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-077-024

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 19 de agosto de 2025

REGIÓN: 02 Tulancingo

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

Página 3 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	46.91 M3
	46.91 M3
	117.28 M3-KM
	4.80 M3
	36.35 M3
	107.07 M3
	267.68 M3-KM

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

[illegible]

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/CI-2025-077-024

MUNICIPIO: Tulancingo de Bravo

REGIÓN: 02 Tulancingo

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 19 de agosto de 2025

INSTANCIA EJECUTORA:

Tulancingo de Bravo

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	1.00	PZA
	Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lamina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto, $f'_c=150$ kg/cm². Incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.		